

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2] NASYP	WYKOP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3] NASYP	WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
0+000,00	0,16	0,98						0,00
0+019,43	0,00	2,07	19,43	1,57	29,62	1,57	28,05	28,05
0+042,68	0,00	1,57	23,25	0,00	42,34	0,00	42,34	70,39
0+078,05	0,00	1,48	35,37	0,00	53,93	0,00	53,93	124,32
0+102,00	0,00	2,01	23,95	0,00	41,78	0,00	41,78	166,11
0+150,66	0,00	1,96	48,66	0,00	96,65	0,00	96,65	262,76
0+168,85	0,07	1,57	18,19	0,60	32,08	0,60	31,48	294,24
0+189,43	0,00	2,09	20,58	0,68	37,65	0,68	36,97	331,21
0+215,63	0,00	1,74	26,20	0,00	50,11	0,00	50,11	381,32
0+233,44	0,07	1,89	17,81	0,63	32,28	0,63	31,65	412,97
0+267,86	0,00	1,73	34,42	1,22	62,30	1,22	61,08	474,05
0+299,01	0,00	1,46	31,15	0,00	49,63	0,00	49,63	523,68
0+342,62	0,00	0,67	43,61	0,00	46,34	0,00	46,34	570,02
0+383,83	0,00	2,09	41,21	0,00	56,76	0,00	56,76	626,78
0+433,70	0,00	1,32	49,87	0,00	84,99	0,00	84,99	711,77
0+454,86	0,02	1,05	21,16	0,16	25,04	0,16	24,88	736,65
0+488,90	0,00	1,16	34,04	0,26	37,53	0,26	37,27	773,92
0+529,58	0,00	1,19	40,68	0,00	47,76	0,00	47,76	821,69
0+575,56	0,00	1,81	45,98	0,00	68,90	0,00	68,90	890,59
0+598,61	0,02	1,16	23,05	0,25	34,20	0,25	33,95	924,54
0+636,01	0,00	2,15	37,40	0,41	61,94	0,41	61,53	986,07
0+700,00	0,00	2,28	63,99	0,00	141,89	0,00	141,89	1127,96
0+716,16	0,00	2,26	16,16	0,00	36,66	0,00	36,66	1164,62
0+766,63	0,00	2,59	50,47	0,00	122,36	0,00	122,36	1286,98
0+797,70	0,00	2,14	31,07	0,00	73,53	0,00	73,53	1360,51
RAZEM				5,79	1366,30	5,79		

Nadmiar WYKOP 1360,51m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP