

Leszno, dn. 30-08-2019 r.

Biuro Projektowe
Witold Sobczak
ul. Wołodyjowskiego 23
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia nr 38 projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymonki dz. 15 i 28.

Na terenie projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej znajdują się urządzenia elektroenergetyczne nN-0,4 kV oraz SN 15 kV.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:
Zachować odległości projektowanego zagospodarowania terenu od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania robót kable nN-0,4 kV oraz SN 15 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się.

Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.

W przypadku wystąpienia kolizji, należy wystąpić pisemnie z osobnym wnioskiem o określenie warunków na ich usunięcie do ENEA Operator Sp. z o.o. RD Leszno ul. Grunwaldzka 128.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi, należy zachować odległości bezpieczne zgodne z obowiązującymi przepisami.


— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61,11 zł plus obowiązujący podatek VAT.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik

Piotr Kucza


Spr. prowadzi:
Sylwester Starzyk
Tel. (65) 315 21 29

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

ENEA Operator Spółka z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Leszno

Nr 38

Wkreślono przebieg sieci na podstawie posiadanych zasobów inwentaryzacyjnych. Na terenie (zaznaczonego) znajdują się podziemne urządzenia elektroenergetyczne. Na planach wskazano orientacyjnie trasy kabli oznaczone kolorem niebieskim kable SN niebieskie kable nn niebieskie

Zgodnie z wykreśleniem geodezyjnym.

Powyższe wykreślenie nie dotyczy kabli konsumentów nie będących w eksploatacji ENEA Operator sp. z o.o. Wazność wykreślenia ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno.

U W A G A: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próbne przekopy celem dokładnej lokalizacji wskazanych kabli.

Leszno, dnia 30.08.2019

podpis

+ dodatkowa lokalizacja
 zielony kabel nn 0,4 kV
 oraz lokalizacja
 linia kablowa SN

Temat Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szymonki			
Typ rys. Zagospodarowanie terenu			
Inwestor Gmina Jutrosin			
Projektował mgr inż. Witold Sobczak nr upr. 1556/92 Ło spec.inst.-inż.	Podpis		
Asystent projektanta inż. Adam Sobczak	Podpis		
Sprawdził inż. Lech Przytylak nr upr. 408/82 Ło spec.inst.-inż.	Podpis		
		Data 2019 r.	
		Skala 1:500	
		Nr rys. 1	