

Wodociągi Gminne
Spółka z o.o.
ul. Leśna 42
63-920 Pakosław

Pakosław, dnia 23.04.2019r.

BIURO PROJEKTOWE
WITOLD SOBCZAK
ul. Wołodyjowskiego 23
64-100 LESZNO

WARUNKI TECHNICZNE nr *26/K/2019*

Dotyczy: Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej – dz.nr 28,15,1/1,1/2,1/3,2/11,2/12(z podziału działki 2/10),2/9,2/7, 2/5 i 2/4 w miejscowości Szymonki, gmina Jutrosin.

1. Projektowany rurociąg tłoczny wykonać z rur PE i podłączyć do istniejącego rurociągu tłoczego \varnothing 90 kanalizacji sanitarnej przy drodze nr 15 w Szymonkach.
2. Rurociąg kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV \varnothing 200 o spadku 3 ‰.
3. Miejscem włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej powinna być zaprojektowana studnia rewizyjna dla każdej działki.
4. Przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PVC i zakończyć studnią rewizyjną \varnothing 400 PVC sytuowane przy granicy działek.
5. Do budynków podpiwniczonych przyłącza kanalizacji sanitarnej wyposażać w zawory zwrotne.
6. Przed podłączeniem do projektowanej przepompowni ścieków usytuować studnię betonową \varnothing 1000 z kratą.
7. Przewidzianą przepompownię ścieków zaprojektować z polimerobetonu, wyposażać w wyciągarkę oraz złączyć do agregatu i zlokalizować w miejscach umożliwiające ich ogrodzenie oraz swobodny dostęp obsługi technicznej. Teren ogrodzonej przepompowni utwardzić i oświetlić.
8. W oparciu o w/w dane należy wykonać projekt techniczny.
9. Dokumentację wykonać w 3 egzemplarzach i przedstawić do uzgodnienia w tutejszej Spółce oraz w Starostwie Powiatowym w Rawiczu w celu uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
10. Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana kosztem i staraniem Wnioskodawcy przez uprawnione przedsiębiorstwo lub zakład.
11. Wnioskodawca jest zobowiązany powiadomić Spółkę o rozpoczęciu prac i wykonać ją pod nadzorem Spółki.
12. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać:
 - płukanie sieci
 - inwentaryzację geodezyjną sieci
 - zgłosić do odbioru technicznego w Spółce.
13. Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest:
 - protokół odbioru
 - inwentaryzacja geodezyjna
 - umowa na odbiór ścieków.
14. Wydane WARUNKI TECHNICZNE są ważne 24 miesiące od daty wystawienia.

Kierownik Działu Technicznego

[Podpis]
Sławomir Puzkarek