

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **Renowacja stawu w Placzkowie działka nr 216/1**

Obiekt: **Renowacja (odmulenie, naprawa skarp) zbiornika wodnego malej retencji**

Adres: **Placzkowo gm. Jutrosin**

Ziemne i montażowe

Inwestor: **Gmina Jutrosin**

Adres: **ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin**

Ziemne i montażowe

Budowa : Renowacja stawu w Placzkowie działka nr 216/1

Obiekt : Renowacja (odmulenie, naprawa skarpu) zbiornika wodnego małej retencji

Adres : Placzkowo gm. Jutrosin

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Zagospodarowanie terenu		
1.1	Roboty ziemne na stawie		
1	KNR 201-0605-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa Pompowanie wody	45,000	m-g
2	KNR 1501-0114-08-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie z dna stawu porostów: gęstych twardych (trzciny)	11,000	100 m2
	$0.11 * 10000 / 100 =$	11,000	
	Razem =	11,000	100 m2
3	KNR 1501-0115-04-00 IGM Warszawa Wygrabienie i spalanie wykoszonych porostów z dna stawu	11,000	100 m2
4	KNIR 010-0502-03-10 MRRIB Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu" - opaska pojedyncza	98,000	m
5	KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odsłoniętego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)	415,000	m3
6	KNR 201-0216-04-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kategorii: I-II - wbudowanie gruntu z wykopu w skarpy i teren przyległy	135,000	m3
7	KNR 201-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	280,000	m3
8	KNR 201-0214-07-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 0,5 km, przy przewozie urobku po drogach utwardzonych przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II - do 2 km - krotność 3	280,000	m3
9	KNR 201-0506-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpu i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III	650,000	m2
10	KNR 201-0508-04-00 WACETOB Warszawa Umocnienie skarpu przekopów i nasypów oraz dna i skarpu rowów lub kanałów damowaniem krawędzi skarpu pasami darniny o szerokości 30 do 40 cm bez humusu	650,000	m2
11	KNR 201-0505-04-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - teren wokół stawu	880,000	m2
12	KNR 201-0510-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa Obsianie skarpu w ziemi urodzajnej - teren wokół stawu	880,000	m2
13	KNIR 002-1602-02-00 MRRIB Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy wysokości elementów: 1,5 m /słupki stal. z kształt. walcowanych/	0,950	100 m
	$95 / 100 =$	0,950	
	Razem =	0,950	100 m
1.2	Zakup i montaż sprzętu wypożyczynowego		
14	Wycena własna Zakup urządzenia placu rekreacji z wyposażeniem: - ławostóły - 2szt.	2,000	kpl
15	Wycena własna Zakup urządzenia placu rekreacji z wyposażeniem: - ławy drewniane - 3 szt.	3,000	kpl

Ziemne i montażowe

1. Zagospodarowanie terenu
1.2. Zakup i montaż sprzętu wypoczynkowego

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	Wycena własna Zakup urządzenia placu rekreacji z wyposażeniem: - stół do ping-ponga granitowy - 1 szt.	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---